

СК «Сварог»

☎ 8-800-700-47-53

✉ info@svarog-dom.ru

Комплектация **«КЛАССИК»**

для сруба из профилированного бруса.

1. **Основание:** Обвязка и прогоны под перегородки выполняются из бруса **150x150 мм** (на ребро), в один ряд, лаги-брус **150x100 мм** с шагом не более **60 см**. (Расчётная нагрузка по площади до 650 кг/м²) Обработка основания огне-биозащитными не включена. (Доступна как опция)
 2. **Черновые полы:** обрезная доска **20x100 (150) мм**, 1-2 сорт.
 3. **Чистовые полы:** Не выполняются
 4. **Высота этажей:** Первый **2,5 м** (18 рядов) Второй **2,2 м**.
 5. **Стены и перегородки:** Строганный профилированный брус **140x140 мм**, перегородки **140x90 мм** между венцами прокладывается льноджутовое полотно. Брус прямой либо полуoval, по желанию заказчика.
- ВНИМАНИЕ!** Сборка сруба проводится в **«теплый угол»** (коренной шип) на **деревянные нагеля** (из дерева лиственных пород, сечением **25 мм**) что исключает повисание бруса на гвоздях в процессе усадки. Только у нас эти услуги **бесплатны** и включены уже в базовую комплектацию.*
6. **Утепление:** Не утепляется.
 7. **Пароизоляция и ветрозащита.** Не прокладывается.
 8. **Межэтажное перекрытие:** выполняется из бруска **150x50 мм** с шагом **50 мм** (Расчетная нагрузка по площади до 400 кг/м²) При величине пролета более 4 м **БЕСПЛАТНО** устанавливается опорный брус (матица)
 9. **Внутренняя отделка:** Не выполняется
 10. **Окна и двери:** Не устанавливаются (в проемах оставляется перевязочный брус)
 11. **Стропильная система:** выполняется из бруска **40x150 мм**, с шагом **до 0,8 м**
 12. **Обрешетка:** из обрезной доски **20x100 1-2 сорта**.
 13. **Кровля:** **ондулин** с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый), с прокладкой ветрозащитной мембраны.
 14. **Выносы крыши:** **37-42 см**, подшиваются вагонкой собственного производства, хвойных пород, камерной сушки.
 15. **Фронтоны (щипцы):** обшиваются вагонкой собственного производства, хвойных пород, толщиной **12-16 мм**, камерной сушки.
 16. **Лестница на второй этаж:** Не выполняется
 17. **Ограждение:** открытой террасы, балкона не выполняется. Столбы террасы устанавливаются на винтовые компенсаторы усадки.