

СК «Сварог»

☎ 8-800-700-47-53

✉ info@svarog-dom.ru

Комплектация «ЭЛИТ»

для сруба из профилированного бруса под усадку.

- 1. Основание:** Обвязка и прогоны под перегородки выполняются из бруса **200x150(100) мм** (на ребро), в два ряда (**двойное основание**), лаги-брус **200x100 мм** с шагом не более **60 см**. (Расчётная нагрузка по площади до 650 кг/м²)
Производится обработка основания, лаг и черновых полов огне-биозащитным антисептиком.
 - 2. Черновые полы:** обрезная доска **20x100 (150) мм**, 1-2 сорт.
 - 3. Чистовые полы:** Не выполняются.
 - 4. Высота этажей:** Первый **2,6 м** (19 рядов) Второй **2,3 м**.
 - 5. Стены и перегородки:** Строганный профилированный брус **190x140 мм** (толщина стены 190 мм), перегородки **140x140 мм** между венцами прокладывается льноджутовое полотно. Брус прямой либо полуовал, по желанию заказчика.
- ВНИМАНИЕ!** Сборка сруба проводится в «**теплый угол**» (коренной шип) на **деревянные нагеля** (из дерева лиственных пород, сечением **25 мм**) что исключает повисание бруса на гвоздях в процессе усадки. Только у нас эти услуги **бесплатны** и включены уже в базовую комплектацию.
- 6. Утепление:** Не утепляется
 - 7. Пароизоляция и ветрозащита:** Не прокладывается.
 - 8. Межэтажное перекрытие:** выполняется из бруска 150x100 с шагом 60 мм (Расчетная нагрузка по площади до 650 кг/м²) При величине пролета более 4 м **БЕСПЛАТНО** устанавливается опорный брус (матица)
 - 9. Внутренняя отделка:** Не выполняется
 - 10. Окна и двери:** Не устанавливаются (в проемах оставляется перевязочный брус)
 - 11. Стропильная система:** выполняется из бруска **50x150 мм**, с шагом **до 0,6 м**
 - 12. Обрешетка:** из обрезной доски **20x100** 1 сорта.
 - 13. Кровля:** **Металлочерепица** толщиной **0,45-0,5 мм** (максимально возможная толщина) с возможностью выбора цвета (зеленый, бордовый, коричневый, красный) Выполняется вентзазор из бруска **50x40 мм**, с прокладкой гидроизоляции.
 - 14. Выносы крыши:** **45-50 см**, подшиваются вагонкой собственного производства, хвойных пород, камерной сушки.
 - 15. Фронтоны (щипцы):** обшиваются имитацией бруса, **класс «АВ»**, камерной сушки, длиной **4-6 м**.
 - 16. Лестница на второй этаж:** Не выполняется
 - 17. Ограждение:** открытой террасы, балкона не выполняется. Столбы террасы устанавливаются на винтовые компенсаторы усадки.