



Комплектация «ЭЛИТ» для сруба под усадку из профилированного бруса.

- 1. Основание.** Обвязка и прогоны под перегородки – калиброванный брус хвойных пород сечением **200x150 мм** и **200x100 мм**, в два ряда, балки пола - калиброванный брус хвойных пород сечением **200x100 мм** с шагом не более **60 см**. (Распределенная нагрузка по площади свыше 700 кг/м²) Производится обработка огне-биозащитным составом всех деревянных элементов основания.
 - 2. Черновые полы:** калиброванная доска хвойных пород сечением **25x100 (150) мм**, 1 сорт.
 - 3. Чистовые полы:** Не выполняются.
 - 4. Высота этажей:** Первый этаж: **2,50 м** (18 рядов) Второй этаж: **2,30 м**.
 - 5. Стены и перегородки.** Строганный профилированный брус сечением **190x140 мм** (толщина стены **190 мм**) на стены и **140x140 мм** перегородки, между венцами прокладывается льноджутовое полотно.
Профиль соединения- «**Финский**» (двойной шип)
Профиль внешней стороны бруса: **прямой** либо **полуовал**, по желанию заказчика.
- ВНИМАНИЕ!** Сборка сруба проводится в «**теплый угол**» («коренной шип») согласно ГОСТ 30974–2002, на деревянные **нагеля** (дерево лиственных пород, камерной сушки, сечением **25 мм**), что исключает повисание бруса в процессе усадки. Только у нас эти услуги **бесплатны** и включены уже в базовую комплектацию.
- 6. Утепление.** Не выполняется.
 - 7. Межэтажное перекрытие:** Калиброванный брус хвойных пород сечением **150x50 мм** с шагом до **60 мм** (Распределенная нагрузка по площади свыше 550 кг/м²) При величине пролета более 4 м **БЕСПЛАТНО** устанавливается опорный брус (матица) исключая прогиб и скрип пола.
 - 8. Фронтоны (щипцы):** Каркасно-щитовые, обшиваются строганой профилированной доской (**имитация бруса**) **18x135 мм**, хвойных пород, камерной сушки, либо из строганого профилированного бруса сечением **190x140 мм**, согласно проекта.
 - 9. Второй этаж (при наличии):** Без отделки.
 - 10. Стропильная система:** калиброванный брус хвойных пород сечением **200x40 мм**, с шагом **до 0,6 м**.

11. **Обрешетка:** Калиброванная доска хвойных пород сечением **25x100 мм 1-2 сорта**, с прокладкой гидроизоляционной пленки мембранного типа (Изоспан D или аналог)
12. **Выносы крыши:** **42-50 см**, подшиваются строганой профилированной доской (вагонкой) хвойных пород, камерной сушки, в **5 досок**.
13. **Кровля:** финишное покрытие **металлочерепица** Монтеррей, полиэстр, толщиной **0.45 мм**, с возможностью выбора цвета (RAL 3005, 3011, 5005, 6005, 7004, 7024, 8017) включая все необходимые кровельные элементы. (Битумная черепица доступна как опция)
14. **Окна и Двери:** Не устанавливаются. Выполняются оконные проемы согласно проекта, в проемах брусковых стен делаются **перетяжки** из целого бруса сопутствующие равномерной усадке.
15. **Лестница на второй этаж (при наличии):** Не выполняется.
16. **Ограждение:** открытой террасы, балкона не выполняется. Столбы террасы устанавливаются на винтовые **компенсаторы усадки**.
17. **Водосточная система:** Не устанавливается